PRODUKTBLATT

SAINT-ASTIER

KALK, QUALITÄT FÜR'S LEBEN

KALAMUA

DER PASSENDE PUTZ ZU HANFBLÖCKEN UND HANFKALK

DIE **VORTEILE**

- GUTE WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT
- SPEZIELL FÜR DIE UNTERGRÜNDE HANFSTEINE UND HANFKALK ENTWICKELT
- MASCHINENANWENDUNG MÖGLICH
- GUTE VERARBEITBARKEIT

ANWENDUNGSBEREICHE

> Außen- und Innenbereich: Herstellung von Putzen auf zugelassenen Hanfsteinen und Hanfkalk mit Saint-Astier-Bindemitteln.

VERPACKUNG

> 25 kg Sack
> 40 Säcke pro Palette (1 t Palette)

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Hydraulischer Kalk von Saint-Astier®, mineralische Füllstoffe, spezifische Zusatzstoffe und Pigmente.

LAGERFÄHIGKEIT & GARANTIE

Ein Jahr ab Produktionsdatum, wenn das Produkt in der ungeöffneten Originalverpackung und trocken gelagert wird. Verschließen Sie offene Säcke so schnell wie möglich. Herstellerhaftung.

25 KG

BS EN 998-1

stastier.co.uk

KALAMUA

DER PASSENDE PUTZ FÜR HANFBLÖCKE UND HANFKALK

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE

- Hanfkalk aus Batichanvre® und geprüftem Hanf
- Zugelassene Hanfsteine

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

- Befeuchten Sie die Untergründe am Vortag und vor der Anwendung. Die Oberfläche muss das Wasser wieder aufgenommen haben.

VORBEREITUNG DES MÖRTELS

- 3 bis 5 Minuten in einem Betonmischer, Trommelmischer oder Quirlmischer (450 bis 500 U/min) mischen. Hochgeschwindigkeitsmischer (mehr als 500 U/min) werden nicht empfohlen, da sie das Produkt übermischen und seine Leistung verändern können. Manuelles Mischen wird nicht empfohlen.

ANWENDUNG

Das Auftragen dieses einschichtigen Putzes erfolgt in zwei Arbeitsgängen.

- Der erste Durchgang wird in einer Dicke von 8 bis 12 mm aufgetragen, in die ein 10x10 mm dickes Armierungsgewebe eingebettet wird. Die vertikale und horizontale Überlappung zwischen den Bahnen muss mindestens 10 cm betragen. Verstärkungsgewebe sollte für die Innenecken von Fenstern und Türlaibungen verwendet werden.
- Die zweite Lage muss aufgebracht werden, sobald die erste Lage angezogen ist, spätestens aber 2 bis 6 Stunden nach dem ersten Auftrag. Die Dicke des zweiten Auftrags sollte 8 bis 12 mm betragen.

Wird die zweite Schicht am nächsten Tag aufgetragen, muss die erste Schicht mit einem Gitterrabott o.ä. so eingestellt werden, dass sie ausreichend rau ist, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

Die Gesamtdicke des Putzes sollte nach der Fertigstellung zwischen 15 und 20 mm betragen.

VERHÄLTNISSE

	KALAMUA-PUTZ
MISCHVERHÄLTNIS	1 + 4,5/5,5 liter wasser
MASCHINELLES MISCHEN	Zwischen 3 und 5 Minuten
DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH	1,5 bis 1,7 kg / m² / mm Dicke

ENDBEARBEITUNG DES PUTZES

Veredelung durch Kratz-oder Schwamm-Finish.

KLIMATISCHE BEDINGUNGEN

- Verwenden Sie das Produkt zwischen 8 °C und 30 °C.
- Schnelles Austrocknen bei hohen Temperaturen und/oder starkem Wind durch Abdecken und Aushärten mit leichtem Wassernebel vermeiden.
- Nasse Mörtel mindestens 10 Tage nach dem Auftragen vor Frost schützen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maschinelle Anwendung ist möglich, siehe unser Technisches Anwendungsdokument.

SAINT-ASTIER
KALK, QUALITÄT FÜR'S LEBEN

Chaux de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier, Frankreich
stastier.co.uk - contact-uk@saint-astier.com

© Saint-Astier édition Février 2024 - 24051
mcom